



Elektrárna Tisová, a.s.

Tisová 2, 356 01 Březová

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

----- / -----

NAŠE ZNAČKA

281/2022

VYŘÍZUJE/LINKA

Zdeněk Kaplan

733 696 132

zdenek.kaplan@etias.cz

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE

Tisová / 31.05.22

Věc:

Elektrárna Tisová, a.s. – oznámení o průběhu letní odstávky SCZT 2022.

Vážený zákazníku,

oznamujeme Vám, že pravidelná letní odstávka soustavy CZT ze zdroje Elektrárna Tisová, a.s., Březová u Sokolova bude v letošním roce probíhat

„v termínu od 11.07.2022 do 15.07.2022“

kdy proběhnou plánované opravy technologického zařízení páteřního napaječe DN 800, částí městské sítě Sokolov, parovodů Svatava, Královské Poříčí a horkovodu Habartov vč. jejich přímých odboček, dle podrobného programu průběhu letní odstávky SCZT 2022, který je přílohou oznámení.

Zákazníkům, kteří předpokládají v letním období úplné odpojení od SCZT, nebo útlum provozovaného zařízení, případně delší odstavení dodávek z důvodu nezbytných oprav připomínáme, že jsou dle smlouvy povinni předem nahlásit všechny připravované manipulace na odběrném tepelném zařízení, které mají vliv na kvalitu, nebo plynulost dodávky tepla.

Příloha: „Program letní odstávky CZT 2022“

S pozdravem

Ing. Zdeněk Kaplan
vedoucí odboru teplárenství
Elektrárna Tisová, a.s.

Elektrárna Tisová, a.s.
Tisová 2
356 01 Březová
IČ: 291 60 189 DIČ: CZ29160189

Program letní odstávky SCZT 2022 konané v termínu
11.07.2022 – 15.07.2022.

1) Instrukce pro všechny odběratele tepla ze soustavy CZT.

- *Po odstavení a následném odtlakování parovodů a jejich odboček musí všichni odběratelé uzavřít vstupní armatury na parním potrubí do výměníkůvých stanic.*
- *U parních systémů po odstavení výměníkůvých stanic vyčerpát kondenzátní nádrže a uzavřít armatury na výstupu kondenzátního potrubí z výměníkůvých stanic.*
- *Zpětné uvedení do provozu bude provedeno dle harmonogramu po předchozí dohodě s odběrateli.*

2) Časový plán letní odstávky.

Neděle 10.7.2022 20:00 hod.

Odstavení a odtlakování:

- Parovod a horkovod Habartov + předávací stanice horkovodu Habartov (Citice, Bukovany, Habartov).
- Parovod městské sítě CZT Sokolov, potrubní větev A2 – odbočková trasa pro VS15 (SB) a VS43 (p. Linhart).
- Parovod městské sítě CZT Sokolov, část potrubní větve B + potrubní větev B2, úsek od SA 400 vily po VS 19 (VS – 68 Brož MaR, 27 SB, 17 SB, 102 Kaufland, 18 SB, 63 ZŠ Švabinského, 20 SB, 21 SB, 42 p. Makar, 19 SB, 31 SB).

Pondělí 11.7.2022 6:00 – 18:00 hod.

Odstavení a odtlakování:

- Parovod páteřní napaječ, úsek SA DN800 Antonín – SA DN500 klášter + parovod Svatava.
- Parovod páteřní napaječ, úsek SA DN500 klášter – po RS 1 (Synthomer) + parovod K. Poříčí.

Středa 13.7.2022 6:00 – 18:00 hod.

Prohřev a uvedení do provozu:

- Parovod městské sítě CZT Sokolov, potrubní větev A2 – odbočková trasa pro VS15 (SB) a VS43 (p. Linhart).
- Parovod městské sítě CZT Sokolov, část potrubní větve B + potrubní větev B2, úsek od SA 400 vily po VS 19 (VS – 68 Brož MaR, 27 SB, 17 SB, 102 Kaufland, 18 SB, 63 ZŠ Švabinského, 20 SB, 21 SB, 42 p. Makar, 19 SB, 31 SB).

Čtvrtek 14.7.2022 – 6:00 – 18:00 hod.

Prohřev a uvedení do provozu:

- Parovod páteřní napaječ, úsek SA DN800 Antonín – SA DN500 klášter + parovod Svatava.
- Parovod páteřní napaječ, úsek SA DN700 Bohemie – po RS 1 (Synthomer) + parovod K. Poříčí.

Pátek 15.7.2022 – 6:00 – 18:00

Prohřev a uvedení do provozu:

- Parovod a horkovod Habartov + předávací stanice horkovodu Habartov (Citice, Bukovany, Habartov).

Další provoz soustavy centrálního zásobování teplem Elektrárny Tisové, vyjma dvou plánovaných oprav (viz. str. 2), již bez dalších omezení.

3) Práce mimo hlavní termín LO 2022.

18.7 – 22.7.2022

- Parovod městské sítě CZT, část potrubní trasy A4, odbočková trasa pro VS 32 SB.
(dáno provozem MŠ v ul. Vrchlického)

1.8 – 5.8.2022

- Parovod městské sítě CZT, část potrubní trasy A4, odbočková trasa pro VS 9 SB, VS 61 Perla.
(dáno provozem ZŠ v ul. Rokycanova)

V Březové dne 31.05.2022

Zpracoval: Jiří Vaidiš, technik CZT

Schválili: Zdeněk Kaplan, vedoucí odboru teplárenství